



BLUE JILL / JILL / LISA



1. Beschreibung

Herkunft: Mitten-Osten

Kalkstein in grau-blau zeigt manchmal gelbliche Farbtöne auf. Der Stein wurde durch kumulierte Mikrokristalline geformt. Bei rustikaler Bearbeitung wird man immer gebrochene Ecken haben. Die Massen entsprechen den europäischen Toleranzen.

2. Normen

Normbenennungen	Norm	Durchschnitt
Rohdichte	EN 1936	2681 KG/m ³
Offene Porosität	EN 1936	0,22 %
Wasseraufnahme		
Druckfestigkeit	EN 1926	86 N/mm ²
Kapillare Wasseraufnahme	EN 1925	0,12
Biegefestigkeit unter konstantem Druck	EN 13161	12,8 Mpa
Biegefestigkeit unter Mittellinienlast	EN 12372	13,2 Mpa
Widerstand gegen Verschleiss	EN 14157	17,4 mm
Mohs Härte	TS 6809-1	3,5
Frostwiderstand	EN 12371	10,6 Mpa
Gleitwiderstand trocken		
Gleitwiderstand nass		
Petrographische Prüfung	EN 12407	

3. Sonstiges

Verfügbar als	
Wandbekleidung	
Einfahrten	X
Innenböden	X
Aussenböden	X
Bordsteine	X
Blockstufen	X
Schwimmbadumrandung	X
Mauerabdeckung	X
Palissaden	X
Trittsteine / pas japonais / Stepstones	

Die Farbe ist abhängig von der Stelle, wo die Steine im Steinbruch entnommen wurden, und kann jeweils andere Nuancierungen zeigen.

Die verfügbaren Produkte und Formate kann man im aktuellen Katalog finden.:

<https://www.bauma-stone.com/de/kataloge>.

Die Verlegung soll laut den Regeln der Kunst und den jeweiligen landestypischen Vorschriften (DIN...) gemacht werden.

Der Stein enthält Adern, weiße Fossilien, Linien, Farbschattierungen, Sägespuren und Schwärzungen. Seine Oberfläche weist kleine schwarze Flecken auf, die sich mit der Zeit vertiefen können. Dies ist ein Phänomen, das in der Struktur des Materials selbst begründet ist und keine nachteiligen Auswirkungen auf die Haltbarkeit des Steins hat. Beschwerden im Zusammenhang mit diesen Eigenheiten werden nicht berücksichtigt, und es werden keine Ansprüche in diesem Zusammenhang berücksichtigt. Es ist möglich, dass dieses Material nicht den in der ITN213 festgelegten Maßen entspricht. Bei Blaustein können Kratzer und kleine gebrochene Kanten auftreten, dies ist jedoch kein Grund zur Beanstandung.